

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในงานจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยศรีษะแรด+ฝายกั้นน้ำ ชุมชนทะเลเม่นชัย 2

หมู่ที่ 14 ตำบล ทะเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย ถนนโพธิ์ไทร หมู่ที่ ๒ ต.ทะเลเม่นชัย อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๓๐

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กองช่าง จำนวนเงิน ๙๔๕,๒๐๐.๐๐ บาท

ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ๑. ขุดลอกห้วยกว้างเฉลี่ย ขนาดกว้าง ๑๓.๓๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๐.๐๐ เมตร
ลึกลงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร

๓. ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ค.ส.ล.กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลึกลงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๐.๐๐ เมตร

๔.วันที่ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙๔๘,๓๐๐ บาท

(-เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน-)

๕.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์.เดือน ส.ค. พ.ศ.๒๕๖๔

๕.๒ แฟคเตอร์ F ใช้งานชลประทาน ๕%

๕.๓ อื่น.....-

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๑. นายพิพัฒน์ เรืองประโคน ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ

๒. นางประสพสุข ศลาประโคน ตำแหน่ง หน.ฝ่ายการโยธา/รท.ผอ.กองช่าง กรรมการ

๓. จำอากาศเอกมีชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

โครงการ ขุดลอกลำห้วยศรีชนะแรด + ผายกั้นน้ำ (ชุมชนหะเมนชัย 2 หมู่ที่ 14) ตำบลหะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน ชลประทาน

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหะเมนชัย ตำบลหะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหะเมนชัย 2 หมู่ที่ 14 ตำบลหะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ปริมาณงาน 1.ขุดลอกลำห้วย กว้างเฉลี่ย 13.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร

2.ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล.(ชนิดรถยนต์ผ่านได้) สันฝายกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาวรวม 20.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาโดย จ.อ.มีชัย แผงด้านกลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่ 23 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดลอก								
1.1	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	700.00	ตร.ม.	-	-	2.52	1,764.00	1,764.00	
1.2	ขุดลอกดิน พร้อมปรับแก้ระดับและปรับระดับดิน	3,270.00	ลบ.ม.	-	-	17.74	58,009.80	58,009.80	
2	งานดิน								
2.1	งานดินถมสันฝาย	470.00	ลบ.ม.	35.00	16,450.00	20.20	9,494.00	25,944.00	
2.2	ทรายหยาบ	25.00	ลบ.ม.	575.00	14,375.00	91.00	2,275.00	16,650.00	
3	งานแบบหล่อ								
3.1	ไม้แบบ + คร่าว + ตะปูคิด 50 %	268.84	ตร.ม.	543.00	145,980.12	133.00	35,755.72	181,735.84	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
4.1	คอนกรีตโครงสร้าง	98.00	ลบ.ม.	1,820.00	178,360.00	306.00	29,988.00	208,348.00	
5	งานเหล็กเสริม								
5.1	เหล็กเสริม R8Ø 9 มม.	5,480.00	กก.	25.190	138,041.20	4.10	22,468.00	160,509.20	
5.1	ลวดผูกเหล็ก	165.00	กก.	96.26	15,882.90	-	-	15,882.90	
	รวม 1				509,089.22		159,754.52	668,843.74	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		รวมราควัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานเรียงหินยาแนว								
6.1	หินใหญ่คละขนาด	28.00	ลบ.ม.	961.00	26,908.00	-	-	26,908.00	
7	งานฉั้มน้ำระหว่างก่อสร้าง								
7.1	ชุดดินด้วยเครื่องจักร	500.00	ลบ.ม.	-	-	17.81	8,905.00	8,905.00	
7.2	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	3,270.00	ลบ.ม.	-	-	0.67	2,190.90	2,190.90	
8	งานทั่วไป								
8.1	ท่อ PVC Ø .1" ขึ้น 8.5	37.62	ท่อน	64.18	2,414.24	19.25	724.12	3,138.36	
	รวม 2				29,322.24		11,820.02	41,142.26	
	รวม 1 + 2				538,411.46		171,574.54	709,986.00	

หมายเหตุ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง/รายการวัสดุ/ประกอบรูปแบบรายการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(มีชัย แสงด่านกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างงานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกห้วยศรีชะแรด + ฝายกันน้ำ (ชุมชนทะเลมนชัย 2 หมู่ที่ 14) ตำบลทะเลมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน ชลประทาน

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทะเลมนชัย ตำบลทะเลมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนทะเลมนชัย 2 หมู่ที่ 14 ตำบลทะเลมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน 1.ขุดลอกลำห้วย กว้างเฉลี่ย 13.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร

2.ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล.(ชนิดรถยนต์ผ่านได้) สันฝายกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาวรวม 20.00 เมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาโดย จ.อ.มีชัย แผงด่านกลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่ 23 กันยายน 2564

ลำดับ	รายการ	รวมราคาค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)		(บาท)	
1	ประเภทงานชลประทาน	709,986.00	1.3357	948,328.30	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้เงิน 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			948,328.30	
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง				948,300.00	

ตัวอักษร

(เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

ความยาว/พื้นที่ 175 เมตร

ราคาเฉลี่ย/เมตร 5,419 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)...จ.อ.กรรมการ

(มีชัย แผงด่านกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางประสพสุข ศลาประโคน)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายพิพัฒน์ เรืองประโคน)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ/เห็นชอบ

(นายปัญญา มาจิตต์)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลทะเลมนชัย

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

เพราะ.....

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายยุทธนา ตีระมาศวนิช)

นายกเทศมนตรีตำบลทะเลมนชัย