

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในงานจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลาประชาคม (ชุมชนทะเลเม่นชัย หมู่ที่ ๑)

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย ถนนโพธิ์ไทร หมู่ที่ ๒ ต.ทะเลเม่นชัย อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๓๐

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กองช่าง จำนวนเงิน ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(-หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)

ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลาประชาคม (ชุมชนทะเลเม่นชัย หมู่ที่ ๑)
ตำบลทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลานค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 145.61 ตร.ม. ตามรูปแบบรายการที่กำหนด
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

๔.วันที่ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่.....๑๗.....กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๐๗,๖๐๐บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ราคาพาณิชย์

๕.๒ บัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ๒๕๖๐

๕.๓ ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคารอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ต่อปี

๕.๔ อื่น.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๑. นายพิพัฒน์ เรืองประโคน ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ

๒. นางประสพสุข ศลาประโคน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายโยธา รก.ผอ.กองช่าง กรรมการ

๓. จำอากาศเอกมีชัย แผงด่านกลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบบัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลาประชาคม (ชุมชนตะเมนชัย หมู่ที่ 1)

ประเภทงาน อาคาร

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลตะเมนชัย ตำบลตะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง หน้าศาลาประชาคม (ชุมชนตะเมนชัย หมู่ที่ 1) ตำบลตะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ลานค.ส.ล. ขนาดสี่เหลี่ยม 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 145.61 ตร.ม. ตามรูปแบบรายการที่กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ประมาณราคาโดย จ.อ.มีชัย แผงด้านกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่

กันยายน พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานพื้นลานคอนกรีต								
1.1	ปรับเกลี่ยและปรับระดับพื้นเดิม	145.61	ม. ²		-	3.54	515.46	515.46	
1.2	ลูกรัง	14.70	ม. ²	198.71	2,921.04			2,921.04	
1.3	ทรายหยาบ	8.00	ม. ³	575.00	4,600.00	99.00	792.00	5,392.00	
1.4	คอนกรีต 1:2:4	24.00	ม. ³	1,820.00	43,680.00	306.00	7,344.00	51,024.00	
1.5	Wire mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	145.61	ม. ²	58.31	8,490.52	5.00	728.05	9,218.57	
1.6	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	15.00	ม.	64.25	963.75	-	-	963.75	
	(เหล็ก Dowel + ยางหยอดรอยต่อ)								
1.7	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	35.00	ม.	49.65	1,737.75	-	-	1,737.75	
	(เหล็ก Dowel + ยางหยอดรอยต่อ)								
1.8	ไม้แบบ+ค้ำยัน+ตะปู	3.00	ม. ²	543.09	1,629.27	133.00	399.00	2,028.27	
	รวม (1)				64,022.33		9,778.51	73,800.84	
2	งานวางระบายน้ำรางวี								
2.1	รื้อถอนพื้นคอนกรีต	11.00	ม. ²		-	75.00	825.00	825.00	
2.2	คอนกรีตหยาบ	1.08	ม. ³	1,700.00	1,836.00	306.00	330.48	2,166.48	
2.2	คอนกรีต 1:2:4	1.53	ม. ³	1,820.00	2,784.60	306.00	468.18	3,252.78	
2.3	ทรายหยาบ	0.50	ม. ³	575.00	287.50	99.00	49.50	337.00	
2.4	เหล็ก RB Ø 6 มม.	44.40	กก.	25.89	1,149.66	4.10	182.04	1,331.70	
2.5	เหล็ก RB Ø 12 มม.	17.76	กก.	24.66	437.95	4.10	72.82	510.77	
2.6	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	96.26	192.52	-	-	192.52	
	รวม (2)				6,688.23		1,928.02	8,616.25	
	รวม (1)+(2)							82,417.08	

(ลงชื่อ)...จ.อ.มีชัย...ผู้ประมาณราคา

(มีชัย แผงด้านกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีต

โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลาประชาคม (ชุมชนตะเมนชัย หมู่ที่ 1)

ประเภทงาน อาคาร

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลตะเมนชัย ตำบลตะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง หน้าศาลาประชาคม (ชุมชนตะเมนชัย หมู่ที่ 1) ตำบลตะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ลานค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 145.61 ตร.ม.

ตามรูปแบบรายการที่กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ประมาณราคาโดย จ.อ.มีชัย แฝงด้านกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.2564

ลำดับ	รายการ	รวมราคาค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)		(บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	82,417.08	1.3056	107,603.74	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้เงิน 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			107,603.74	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			107,600.00	
ตัวอักษร		(หนึ่งแสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)			

ความยาว/พื้นที่ 145.61 ตร.ม.

ราคาเฉลี่ย/ตร.ม. 739 บาท

(ลงชื่อ)...จ.อ.

(มีชัย แฝงด้านกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางประสพสุข ศาลาประโคน)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการแทน ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ/เห็นชอบ

(นายปัญญา มาจิตต์)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลตะเมนชัย

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายยุทธนา ตีระมาศฉนิข)

นายกเทศมนตรีตำบลตะเมนชัย

นายพิพัฒน์ เรืองประโคน

ปลัดเทศบาลตำบลตะเมนชัย