

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในงานจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยศรีชะแรด+ฝายกั้นน้ำ ชุมชนทะเลน้อย 2

หมู่ที่ 14 ตำบล ทะเลน้อย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย ถนนโพธิ์ไทร หมู่ที่ ๒ ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๓๐

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กองช่าง จำนวนเงิน ๙๔๕,๒๐๐.๐๐ บาท

ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ๑. ขุดลอกห้วยกว้างเฉลี่ย ขนาดกว้าง ๑๓.๓๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๐.๐๐ เมตร

ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร

๒. ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ค.ส.ล.กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๐.๐๐ เมตร

ตามรูปแบบรายการที่กำหนด

๔.วันที่ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๙๔๕,๓๐๐ บาท

(-เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน-)

๕.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์.เดือน ส.ค. พ.ศ.๒๕๖๔

๕.๒ แฟคเตอร์ F ใช้งานชลประทาน ๕%

๕.๓ อื่น.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๑. นายพิพัฒน์ เรืองประโคน ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ

๒. นางประสพสุข ศลาประโคน ตำแหน่ง หน.ฝ่ายการโยธา/รท.ผอ.กองช่าง กรรมการ

๓. จ่าอากาศเอกมีชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบบัญชีสุปรากก่อสร้างงานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยศรีชะแรด + ผ่าฝายกันน้ำ (ชุมชนทะเลมนชัย 2 หมู่ที่ 14) ตำบลทะเลมนชัย อำเภอลำปายมาต จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน ชลประทาน

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทะเลมนชัย ตำบลทะเลมนชัย อำเภอลำปายมาต จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนทะเลมนชัย 2 หมู่ที่ 14 ตำบลทะเลมนชัย อำเภอลำปายมาต จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน 1.ขุดลอกลำห้วย กว้างเฉลี่ย 13.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร

2.ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล.(ชนิดรอยนตผ่นได้) สันฝายกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาวรวม 20.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาโดย จ.อ.มีชัย แผ่นดำนกลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน วันที่ 23 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		รวมราคาสีสด ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดลอก								
1.1	ค่ากลางและสัมต้นไม่	700.00	ตร.ม.	-	-	2.52	1,764.00	1,764.00	
1.2	ขุดลอกดิน พร้อมปรับเกลี่ยรับแต่งและปรับระดับดิน	3,270.00	ลบ.ม.	-	-	17.74	58,009.80	58,009.80	
2	งานดิน								
2.1	งานดินถมสันฝาย	470.00	ลบ.ม.	35.00	16,450.00	20.20	9,494.00	25,944.00	
2.2	ทรายหยาบ	25.00	ลบ.ม.	575.00	14,375.00	91.00	2,275.00	16,650.00	
3	งานแบบหล่อ								
3.1	ไม้แบบ + คร่าว + ตะปูติด 50 %	268.84	ตร.ม.	543.00	145,980.12	133.00	35,755.72	181,735.84	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
4.1	คอนกรีตโครงสร้าง	98.00	ลบ.ม.	1,820.00	178,360.00	306.00	29,988.00	208,348.00	
5	งานเหล็กเสริม								
5.1	เหล็กเสริม RØ 9 มม.	5,480.00	กก.	25.190	138,041.20	4.10	22,468.00	160,509.20	
5.1	ลวดผูกเหล็ก	165.00	กก.	96.26	15,882.90	-	-	15,882.90	
	รวม 1				509,089.22		159,754.52	668,843.74	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		รวมราคาสีสด ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานเรียงหินยาแนว								
6.1	หินใหญ่ละขนาด	28.00	ลบ.ม.	961.00	26,908.00	-	-	26,908.00	
7	งานฉันทันระหว่างก่อสร้าง								
7.1	ชุดดินด้วยเครื่องจักร	500.00	ลบ.ม.	-	-	17.81	8,905.00	8,905.00	
7.2	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	3,270.00	ลบ.ม.	-	-	0.67	2,190.90	2,190.90	
8	งานทั่วไป								
8.1	ท่อ PVC. Ø. 1" ขึ้น 8.5	37.62	ฟุต	64.18	2,414.24	19.25	724.12	3,138.36	
	รวม 2				29,322.24		11,820.02	41,142.26	
	รวม 1 + 2				538,411.46		171,574.54	709,986.00	

หมายเหตุ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง/รายการวัสดุ/ประกอบรูปแบบรายการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....จ.อ.....ผู้ประมาณราคา

(มีชัย แผลงดำกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างงานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกห้วยศรีชะแรด + ฝายกันน้ำ (ชุมชนตะเมนชัย 2 หมู่ที่ 14) ตำบลตะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน ชลประทาน

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลตะเมนชัย ตำบลตะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนตะเมนชัย 2 หมู่ที่ 14 ตำบลตะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน 1.ขุดลอกลำห้วย กว้างเฉลี่ย 13.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร

2.ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล.(ชนิดรถยนต์ผ่านได้) สันฝายกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาวรวม 20.00 เมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาโดย จ.อ.มีชัย แผงด่านกลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่ 23 กันยายน 2564

ลำดับ	รายการ	รวมราคาค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)		(บาท)	
1	ประเภทงานชลประทาน	709,986.00	1.3357	948,328.30	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้เงิน 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			948,328.30	
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง				948,300.00	

ตัวอักษร

(เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

ความยาว/พื้นที่ 175 เมตร

ราคาเฉลี่ย/เมตร 5,419 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)...จ.อ.กรรมการ

(มีชัย แผงด่านกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางประสพสุข ศลาประโคน)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการแทน ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิพัฒน์ เรืองประโคน)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ/เห็นชอบ

(นายปัญญา มาจิตต์)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลตะเมนชัย

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

เพราะ.....

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายยุทธนา ตีระมาศวนิช)

นายกเทศมนตรีตำบลตะเมนชัย